

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 สายดอนหัน-นาหวาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำคำ
3. วงเงินงบประมาณ 1,542,000.-บาท
4. ลักษณะงาน

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 สายดอนหัน-นาหวาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.75 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย


5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


6. บัญชีประมาณราคากลางเป็นเงิน.....1,542,519.02.....บาท


- 6.1 แบบตารางสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 แบบแสดงราคาการประมาณงานและราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.3.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน	ปลัด อบต.หนองน้ำคำ	ประธานกรรมการ
7.2 นางประภาพรรณ พลนาค	รองปลัด อบต.หนองน้ำคำ	กรรมการ
7.3 นายติเรก นาทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางประภาพรรณ พลนาค)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายติเรก นาทา)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคอนหิน นาวาน) บ้านคอนหิน หมู่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนหิน หมู่ 13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 แบบเลขที่ ทท.-2 203
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
 ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2820.00 ตารางเมตร โหลทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยคกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมงานติดตั้งจราจรกว้าง 0.10 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.75 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ กำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมค่าฐานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเบ็ดเตล็ดงานทาง	1,542,519.02	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,542,519.02	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านบาทแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	1,542,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.470 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,280,851.06 บาท


คณะ กรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเวียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายพันธุศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


 เห็นชอบ
 (นายพันธุศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


 กรรมการ
 (นางประภาพรพรหม วัฒนาค)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


 อนุมัติ
 (นายสבח มุกดาแก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


 กรรมการ
 (นายดิเรก นาทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคอนหิน นาหวาน) บ้านคอนหิน หมู่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนหิน หมู่ 13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2820.00 ตารางเมตร โหลทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย พร้อมงานตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.75 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 แบบเลขที่ ทด. 2 203
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานวิธีผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานวิธีผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานวิธีวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเข)	ตร.ม.						
	2.2 งานชุดรั้วผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แฉกขดทับ	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุหัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นท							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,820.00	358.45	1,010,829.00	1.3607	487.74	1,375,435.02
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	90.00	239.05	21,514.50	1.3607	325.28	29,274.78
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	186.00	155.69	28,958.34	1.3607	211.85	39,403.61
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	470.00	70.66	33,210.20	1.3607	96.15	45,189.12
5	งานโหลทาง							
	5.1 งานโหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	94.00	123.56	11,614.64	1.3607	168.13	15,804.04
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	11.75	260.00	3,055.00	1.3607	353.78	4,156.94
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	94.00	260.00	24,440.00	1.3607	353.78	33,255.51
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ϕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ϕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

8	รายการแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว		แห่ง				
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว		แห่ง				
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว		แห่ง				
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว		แห่ง				
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว		แห่ง				
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว		แห่ง				
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว		แห่ง				
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว		แห่ง				
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว		แห่ง				
9	งานบ่อนักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก						
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า ออก		แห่ง				
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า ออก		แห่ง				
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า ออก		แห่ง				
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่		แห่ง				
	กม. 0+000.00						
	ขนาด 1.80x1.80						
	ยาว 0.00 ม.						

พื้นที่ทั้งหมด	2,820.00 ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง	1,542,519.02
ราคาเฉลี่ย	546.99 บาท/ตร.ม.	ราคากลาง	1,542,519.02


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,133,621.68
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ความคืบหน้า ได้ตรวจสอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานโครงการฯ


 (นายพันศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ


 (นายพันศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


 (นางประภาพร พลนาค)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

กรรมการ

อนุมัติ


 (นายสหาย มุกตาวัง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

กรรมการ

(นายดิเรก นงหา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง